

Comune di San Demetrio Corone
Provincia di Cosenza

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: istituto per il Credito Sportivo "500 impianti sportivi di base" -
Ristrutturazione , Adeguamento, efficientamento Impianti Sportivi del
Comune di San Demetrio Corone

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di San Demetrio Corone

Data, 10/06/2017

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.01	Fornitura e posa in opera di Rete Zincata Plasticata Cavatorta tipo Replax t sport o similare filo mm 4,2 omologata UNI 10121 e Normativa di rif CONI - compreso il necessario e fissaggio realizzato di 4 cavi tendirete mm 3,70 e relativa ferramenta in uso e verniciatura aste, il tutto realizzato secondo quando previsto dalle norme vigenti e ogni altro onere e magistero previa rimozione rete esistente e per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (dieciannove/84)	mq	19,84
Nr. 2 NP.02	Fornitura e posa in opera di rete in Nylon tipo passante rinforzata annodata polietilene idrorepellente ai raggi uv - sp mm 3,0 per cm previsto dalle normative di riferimento UNI EN - Coni (rif D.L.) maglia 130 mm x 130mm max - fissata con cavetti tendi rete in acciaio con appositi tenditori zincati ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (due/81)	mq	2,81
Nr. 3 Np.03	Manutenzione Straordinaria di manto sintetico in erba esistente consistente in : Arieggiatura erba - Verifica della tenuta dell'incollatura di tutte le giunture - Reincollaggio delle parti distaccate con apposito collante - Sostituzione tappeto dove occorre - Asportazione sabbia nei punti e nelle quantita' che si riterranno necessarie ai fini qualitativi e prestazionali - Doppia Spazzolatura incrociata con mezzo meccanico apposito - compresa le linee di Demarcazione delle discipline sportive previste dalla D.L. euro (quattromila/00)	cadauno	4'000,00
Nr. 4 NP.04	Realizzazione di pavimentazione (indoor) con struttura eterogenea multistrato indelebile e superficie vista in rilievo opaca antiscivolo, antibatterica.stratificazione consistente in : Sportmap o similare tappeto prefabbricato prodotto in granuli di gomma riciclata di alta qualità ed elastomeri poliuretanic ,incollato tramite collante epossidico bicomponente con un consumo di circa 1kg a mq spessore minimo 5mm, due strati di Supersoft rivestimento a base di resine acriliche in emulsione acquosa per la rasatura con un consumo minimo di 0,8 kg al mq ,applicazione di tre mani di resina del tipo Confort Coating minimo 2kg al mq, applicazione di vernice del tipo Top finitura colorata a base di resine acriliche esente da sabbie di quarzo il tutto secondo le norme Coni n 1369 del 25/06/2008, previa regolarizzazione pulitura e lavaggio della superficie esistente, compresa la demarcazione delle linee dell'area di gioco, oneri e magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte previa approvazione della DL euro (trentadue/39)	mq	32,39
Nr. 5 NP.05	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sintetica per Calciotto - Calcio a Cinque - in erba artificiale composto da Fibre in polietilene di lunghezza minimo mm 30, di ultima generazione dotate di una fibrillazione controllata, antiabrasiva tessuta su supporto drenante in polipropilene/ feltro rivestito in lattice di gomma imputrescibile. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna Granulometria. La segnaletica od demarcazione sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza pari a cm 5 - Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla Norma UNI EN ISO 9001 per la produzione e la posa in opera - la pavimentazione dovrà essere rispondente alle caratteristiche tecniche indicate dalla D.L. -il tutto posato in opera sul manto esistente oneri e magisteri per dare l'opera a perfetta regola d'arte. - euro (ventitre/40)	mq	23,40
Nr. 6 NP.06	Adeguamento funzionale diversamente abili bagno esistente tramite la rete di scarico raccordata agli scarichi esistenti tramite tubo PVC tipo 302 (UNI 1329) - vaso igienico per disabili a sifone in porcellana vetrificata bianca, completo di sciacquone ad incasso con comando a pulsante e sedile in plastica - Maniglie passamani per disabili . Il tutto posato in opera a perfetta regola d'arte compresi per la posa e il collegamento alla rete idrica e di scarico comprese le opere murarie di adattamento - euro (trecentoquarantasei/20)	a corpo	346,20
Nr. 7 PR.C.00810.0 60.f	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 100 euro (trecentocinquantaquattro/64)	cad	354,64
Nr. 8 PR.E.00110.0 10.a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,2, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico euro (uno/04)	mq	1,04
Nr. 9 PR.E.00110.0 30.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ²) euro (sei/55)	mc	6,55
Nr. 10 PR.E.00120.0 10.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'agotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (otto/55)	mc	8,55
Nr. 11 PR.E.00310.0 10.a	Conglomerato cementizio fornito e posato in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ² euro (novantatre/52)	mc	93,52
Nr. 12 PR.E.00340.0 20.a	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posata in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, euro (due/61)	kg	2,61
Nr. 13 PR.E.00720.0	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento		

ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

Oggetto dell'appalto : Lavori di "istituto per il Credito Sportivo "500 impianti sportivi di base" - Ristrutturazione , Adeguamento Impianti Sportivi del Comune di San Demetrio Corone"

Descrizione	Fornitura e posa in opera di Rete Zincata Plasticata filo mm 4,2 compreso il necessario e fissaggio realizzato di 4 cavi tendirete mm 3,70 e relativa ferramenta in uso il tutto realizzato secondo quanto previsto dalle norme sulla sicurezza e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
Voce di Elenco prezzi: NP.1	

CODICE ART.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO EURO	INCIDENZA %
NP.1	Fornitura e posa in opera di Rete Zincata Plasticata					
	Manodopera operaio specializzato	ora	0.13	28.30	3.68	18.54
	Manodopera operaio comune	ora	0.13	23.78	3.09	15.58
	Rete plastifi con ferramenta	mq	1	9.050	9.050	45.62
	Prezzo per analisi			[A]	15.820	
	SPESE GENERALI (B=14% di A)			[B]	2.21	11.16
	UTILE (C=10% di A+B)			[C]	1.80	9.09
	Totale analizzato (D=A+B+C)			[D]	19.84	
	PREZZO FINALE DI APPLICAZIONE	€	mq		19.84	

ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

Oggetto dell'appalto : Lavori di "Istituto per il Credito Sportivo "500 impianti sportivi di base" - Ristrutturazione , Adeguamento Impianti Sportivi del Comune di San Demetrio Corone"

Descrizione	<p><i>Fornitura e posa in opera</i> di rete in Nylon tipo passante rinforzata annodata polietilene idrorepellente ai raggi uv - spessore 3,0 maglia 130 mm x 130mm max - fissata con cavetti tendi rete in acciaio con appositi tenditori zincati ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte</p>
Voce di Elenco prezzi: NP.2	

CODICE ART	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO EURO	INCIDENZA %
NP.2	Fornitura e posa in opera di rete in Nylon					
	Manodopera operaio specializzato	ora	0.02	28.30	0.57	20.14
	Manodopera operaio comune	ora	0.02	23.78	0.48	16.92
	rete in nylon e ferramenta	mq	1	1.200	1.200	42.69
	Prezzo per analisi			[A]	2.242	
	SPESE GENERALI (B=14% di A)			[B]	0.31	11.16
	UTILE (C=10% di A+B)			[C]	0.26	9.09
	Totale analizzato (D=A+B+C)			[D]	2.81	
	PREZZO FINALE DI APPLICAZIONE	€	mq		2.81	

ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

Oggetto dell'appalto : Lavori di "Istituto per il Credito Sportivo "500 impianti sportivi di base" - Ristrutturazione , Adeguamento Impianti Sportivi del Comune di San Demetrio Corone"

Descrizione	Manutenzione Straordinaria di manto sintetico in erba esistente consistente in : Arieggiatura erba - Verifica della tenuta dell'incollatura di tutte le giunture - Reincollaggio delle parti distaccate con apposito collante - Sostituzione tappeto dove occorre - Asportazione sabbia nei punti e nelle quantità che si riterranno necessarie ai fini qualitativi e prestazionali - Doppia Spazzolatura incrociata con mezzo meccanico apposito - compresa le linee di Demarcazione delle discipline sportive previste dalla D.L.
-------------	---

Voce di Elenco prezzi: NP3

CODICE ART.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO EURO	INCIDENZA %
NP3	Manutenzione Straordinaria manto					
	Manodopera operaio specializzato	ora	8	28.30	226.40	5.66
	Manodopera operaio comune	ora	8	23.78	190.24	4.76
	materiali vari	a corpo	1	2.773.150	2.773.150	69.33
	Prezzo per analisi			[A]	3.189.790	
	SPESE GENERALI (B=14% di A)			[B]	446.57	11.16
	UTILE (C=10% di A+B)			[C]	363.64	9.09
	Totale analizzato (D=A+B+C)			[D]	4.000.00	
	PREZZO FINALE DI APPLICAZIONE	€	a corpo		4.000.00	

ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

Oggetto dell'appalto : Lavori di "istituto per il Credito Sportivo "500 impianti sportivi di base" - Ristrutturazione , Adeguamento Impianti Sportivi del Comune di San Demetrio Corone"

Descrizione	<p>Realizzazione di pavimentazione con struttura eterogenea multistrato indelebile e superficie vista in rilievo opaca antiscivolo, antibatterica. stratificazione consistente in : Sportmap o similare tappeto prefabbricato prodotto in granuli di gomma riciclata di alta qualità ed elastomeri poliuretanic, incollato tramite collante epossidico bicomponente con un consumo di circa 1kg a mq spessore minimo 5mm, due strati di Supersoft rivestimento a base di resine acriliche in emulsione acquosa per la rasatura con un consumo minimo di 0,8 kg al mq , applicazione di tre mani di resina del tipo Confort Coating minimo 2kg al mq, applicazione di vernice del tipo Top finitura colorata a base di resine acriliche esente da sabbie di quarzo il tutto secondo le norme Coni n 1369 del 25/06/2008, previa regolarizzazione pulitura e lavaggio della superficie esistente, compresa la demarcazione delle linee dell'area di gioco, oneri e magisteri per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte previa approvazione della DL</p>
-------------	---

Voce di Elenco prezzi: NP4

CODICE ART.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO EURO	INCIDENZA %
NP4	Realizzazione di pavimentazione					
	Manodopera operaio specializzato	ora	0.25	28.30	7.08	21.84
	Manodopera operaio comune	ora	0.2	23.78	4.76	14.68
	materiali per la realizzazione della pavimentazione	mq	1	14.000	14.000	43.22
	Prezzo per analisi			[A]	25.831	
	SPESE GENERALI (B=14% di A)			[B]	3.62	11.16
	UTILE (C=10% di A+B)			[C]	2.94	9.09
	Totale analizzato (D=A+B+C)			[D]	32.39	
	PREZZO FINALE DI APPLICAZIONE	€	mq		32.39	

ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

Oggetto dell'appalto : Lavori di "Istituto per il Credito Sportivo "500 impianti sportivi di base" - Ristrutturazione , Adeguamento o Impianti Sportivi del Comune di San Demetrio Corone"

Descrizione	<p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione sintetica per Calcetto - Calcio a Cinque - in erba artificiale composto da Fibre in polietilene di lunghezza minimo mm 30, di ultima generazione dotate di una fibrillazione controllata, antiabrasiva tessuta su supporto drenante in polipropilene/ feltro rivestito in lattice di gomma impurificabile. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di opportuna Granulometria. La segnaletica od demarcazione sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza pari a cm 5 - Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla Norma UNI EN ISO 9001 per la produzione e la posa in opera - la pavimentazione dovrà essere rispondente alle caratteristiche tecniche indicate dalla D.L. -il tutto posato in opera sul manto esistente oneri e magisteri per dare l'opera a perfetta regola d'arte. -</p>
Voce di Elenco prezzi: NP5	

CODICE ART	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO EURO	INCIDENZA %
NP5	Fornitura e posa in opera di pavimentazione					
	Manodopera operaio specializzato	ora	0.18	28.30	5.09	21.77
	Manodopera operaio comune	ora	0.15	23.78	3.57	15.24
	pavimentazione sintetica	a mq	1	10.000	10.000	42.73
	Prezzo per analisi			[A]	18.661	
	SPESE GENERALI (B=14% di A)			[B]	2.61	11.16
	UTILE (C=10% di A+B)			[C]	2.13	9.09
	Totale analizzato (D=A+B+C)			[D]	23.40	
PREZZO FINALE DI APPLICAZIONE			a mq		23.40	

ANALISI GIUSTIFICATIVA PREZZI UNITARI

Oggetto dell'appalto : Lavori di "Istituto per il Credito Sportivo" 500 impianti sportivi di base" - Ristrutturazione , Adeguamento to Impianti Sportivi del Comune di San Demetrio Corone"

Descrizione	Adeguamento funzionale diversamente abili bagno esistente tramite la rete di scarico raccordata agli scarichi esistenti tramite tubo PVC tipo 302 (UNI 1329) - vaso igienico per disabili a sifone in porcellana vetrificata bianca, completo di sciacquone ad incasso con comando a pulsante e sedile in plastica - Maniglie passamani per disabili . Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte compresi per la posa e il collegamento alla rete idrica e di scarico comprese le opere murarie di adattamento -
Voce di Elenco prezzi: NP6	

CODICE ART	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO ELEMENTARE	IMPORTO EURO	INCIDENZA %
NP6	Adeguamento bagno esistenti					
	Manodopera operaio specializzato	ora	1	28.30	28.30	8.17
	Manodopera operaio comune	ora	1	23.78	23.78	6.87
	wc per disabili e raccorderia varia	a copo	1	224.000	224.000	64.70
	Prezzo per analisi			[A]	276.080	
	SPESE GENERALI (B=14% di A)			[B]	38.65	11.16
	UTILE (C=10% di A+B)			[C]	31.47	9.09
	Totale analizzato (D=A+B+C)			[D]	346.20	
	PREZZO FINALE DI APPLICAZIONE	€	a corpo		346.20	